

Energetische Sanierung und Nutzungsänderung des Dachgeschosses im [REDACTED]

Kostenschätzung n. DIN 276: Kostengruppe 300

11.01.2016

Kostengruppe 390 (Abbruch, Baustelleneinrichtung, Vorbereitung):

391

Baustelleneinrichtung mit Kran:

| Anzahl | Länge | Breite | Höhe | m | m ² | m ³ | EP | Summe | Summe x 1,1 |
|--------|-------|--------|------|------|----------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | <u>1,00</u> 1,00 | €/St 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |

BE-Fläche herstellen :

| Anzahl | Länge | Breite | Höhe | m | m ² | m ² | EP | Summe | Summe x 1,1 |
|--------|-------|--------|-------|------|----------------|------------------|---------------------------|----------|-------------|
| 1 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | 100,00 100,00 | €/m ² 50,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |

392

Gerüstfläche:

| Anzahl | Länge | Breite | Höhe | m | m ² | m ³ | EP | Summe | Summe x 1,1 |
|-------------|-------|--------|------|---|----------------|----------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | €/m ² | | |
| Ostfassade | 1,00 | 12,00 | 6,70 | | 80,40 | | | | |
| Südfassade | 1,00 | 32,00 | 9,50 | | 304,00 | | | | |
| Westfassade | 1,00 | 12,00 | 6,70 | | 80,40 | | | | |
| Nordfassade | 1,00 | 32,00 | 9,50 | | 304,00 | | | | |
| Sockel | 1,00 | 82,60 | 0,80 | | 66,08 | | | | |
| Notdach | | | | | | <u>834,88</u> | 16,00 | 13.358,08 | 14.693,89 |

393

Zugangssicherungen:

| Anzahl | Länge | Breite | Höhe | m | m ² | psch | EP | Summe | Summe x 1,1 |
|--------|-------|--------|------|------|----------------|---------------------|------------------|----------|-------------|
| 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | <u>1,00</u> 1,00 | €/St 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |

394

Abbruch Dachkonstruktion:

| Anzahl | Länge | Breite | Höhe | m | m ² | m ³ | EP | Summe | Summe x 1,1 |
|--------|-------|--------|------|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1,00 | | | | | | | €/St 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |

394

Abbruch Giebelmauerwerk:

| Anzahl | Länge | Breite | Höhe | m | m ² | m ³ | EP | Summe | Summe x 1,1 |
|--------|-------|--------|------|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------|
| 1,00 | | | | | | | €/St 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |

Abbruch Fensterelemente:

| Geschoss | Anzahl | Länge | Breite | Höhe | m | m ² | EP | Summe | Summe x 1,1 |
|-------------|-------------|-------|--------|------|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | | | | | €/St | | |
| Ostfassade | 8,00 | | 1,01 | 1,26 | | | | | |
| Südfassade | 12,00 | | 1,01 | 1,26 | | | | | |
| | 5,00 | | 1,01 | 1,76 | | | | | |
| | 4,00 | | 2,01 | 1,26 | | | | | |
| Westfassade | 8,00 | | 1,01 | 1,26 | | | | | |
| Nordfassade | 20,00 | | 1,01 | 1,26 | | | | | |
| | <u>1,00</u> | | 2,01 | 1,26 | | | | | |
| | 58,00 | | | | | | 50,00 | 2.900,00 | 3.190,00 |